แบบ ปร. 5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี กรมราชทัณฑ์

ประเภทงาน เขื่อนกันดิน ความยาว 250 เมตร

เจ้าของอาคาร ทัณฑสถานหญิงธนบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ริมคลองบางบอน

หน่วยงานกองออกแบบแปลนและรายการ กองโยธาและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ ค่าแรง	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	เขื่อนกันดิน ความยาว 250 เมตร	3,197,000.00	1.2697	4,059,230.90	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษี 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			4,059,230.90	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			4,050,000.00	
	ตัวอักษร (สี่ล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื่อที่อาคาร - ตร.ม.				
	เฉลี่ยนราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการเขื่อนป้องกันน้ำกัดเซาะพื้นดินริมคลองบางบอน

..... ประธานกรรมการ

(นางรัตนา อินทนิเวศ)

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

..... กรรมการ

(นายกลยุทธ พานาสันต์)

วิศวกรโยธา ชำนาญการ

..... กรรมการ

(นายกำจร ฆะวีวงษ์)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

..... กรรมการ

(นายดำรงค์ศักดิ์ บัวเผื่อน)

เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ชำนาญงาน

..... กรรมการ

(นายนิพนธ์ โห้รอด)

เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ชำนาญงาน

..... กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวสายชล คงสง)

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

ประเภทอาคาร : เขื่อนกันดิน

สถานที่ก่อสร้าง : ทัณฑสถานหญิงธนบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ทัณฑสถานหญิงธนบุรี กรมราชัณฑ์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง : นางรัตนา อินทนิเวศ ,นายกลยุทธ พานาสันต์,นายกำจร ฆะวีวงษ์,นายดำรงศักดิ์ บัวเผื่อน,นายนิพนธ์ โห้รอด,นางสาวสายชล คงสง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเขื่อนกันดิน ความยาว 250 เมตร								
1	งานปรับเกลี่ยตลิ่ง	1,050	ตร.ม.			30.00	31,500.00	31,500.00	
2	แผ่น GEOMAT	1,050	ตร.ม.	150.00	157,500.00	30.00	31,500.00	189,000.00	
3	BIOBLANKET (ผ้าคลุมดิน)	1,050	ตร.ม.	100.00	105,000.00	30.00	31,500.00	136,500.00	
4	ตาข่าย 6 เหลี่ยม	2,100	ตร.ม.	350.00	735,000.00	50.00	105,000.00	840,000.00	
5	สมอดิน ANCHOR	1,000	ตัว	1,650.00	1,650,000.00	350.00	350,000.00	2,000,000.00	
								3,197,000.00	